

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Renowacja ścian			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	2*0.8*28.79	m ²	46.064	
		4*2*0.8	m ²	6.400	
		4*0.5*28.79	m ²	57.580	
		2*0.5*16.44	m ²	16.440	
		2*0.5*3	m ²	3.000	
		2*3*0.8	m ²	4.800	
		4*3*0.5	m ²	6.000	
		4*0.5*4*0.5	m ²	4.000	
				RAZEM	144.284
2	KNR AT-08	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
d.1	0101-06	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
4	KNR AT-32	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; nie w pełni kryjąca na 50 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0501-01	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach ; sposobem ręcznym, jednowarstwowe - tynki zatarte grubości 20 mm (zaprawa tynkarska cementowo-wapienna Baumit-Bayosan LuftporenLeichtputz LL 66)	m ²		
d.1	0101-03 05	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
6	TZKNBK IV	Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	-402	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm ; wykonywane sposobem ręcznym - bez siatki zbrojeniowej (szpachla zbrojona szara Baumit-Bayosan HaftMortel HM 50)- szpachlowanie gzymsów	m ²		
d.1	0603-01 04	144	m ²	144.000	
	analogia			RAZEM	144.000
8	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
d.1	0601-01	144	m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
2		Prace blacharskie			
9	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku	m ²		
d.2	01 0540-01	(28.79+6)*0.70*2	m ²	48.706	
		(28.79+6)*0.45*2*2	m ²	62.622	
		16.44*0.45*2	m ²	14.796	
		1.87*4*0.60	m ²	4.488	
		4*0.5*4*0.35	m ²	2.800	
				RAZEM	133.412
10	KNR-W 2-	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2	02 0921-04	133	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
3		Rusztowanie			
11	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.3	1604-02	28.79*16*2	m ²	921.280	
		16.44*16	m ²	263.040	
				RAZEM	1184.320
12	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)			
	z.sz.5.15				
13	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.3	202 1622a-01	1067	m ²	1067.000	
				RAZEM	1067.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
d.3	1101-03				
	1101-06				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000